

**III.5 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**  
**(SNI 2837 : 2008)**

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari SNI 03-2837-2002  
 Analisis Biaya Konstruksi (ABK) Bangunan Gedung dan Perumahan Pekerjaan Plesteran

**Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Plesteran**

- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 1 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 2 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 3 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 4 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 5 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 6 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 7 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 8 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 1/2 KP : 3 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 2 KP : 8 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 SM : 1 KP : 1 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 2 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 3 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 4 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 5 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 PC : 6 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP, Tebal 20 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Berapen 1 PC : 5 PP, Tebal 15 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran Skoning 1 PC : 2 PP, Tebal 10 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran Granit 1 PC : 2 Granit, Tebal 10 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran Teraso 1 PC : 2 Batu Teraso, Tebal 10 mm	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Plesteran Ciprat 1 PC : 2 PP	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah (= 20 m')	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock Ekspose (= 8 m')	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Acian	M <sup>2</sup>

**III.5 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 1 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b> Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
		Kepala Tukang	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
		Mandor	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	<b>BAHAN</b> Portland Cement	Kg	15,504	1.700,00	26.356,80	1.900,00	29.457,60	1.900,00	29.457,60	2.000,00	31.008,00	2.000,00	31.008,00
		Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	396.000,00	6.336,00	435.600,00	6.969,60	447.500,00	7.160,00	463.300,00	7.412,80	475.200,00	7.603,20
	<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>				<b>88.405,80</b>		<b>97.715,70</b>		<b>99.574,10</b>		<b>103.618,30</b>		<b>105.476,70</b>

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b> Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
		Kepala Tukang	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
		Mandor	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	<b>BAHAN</b> Portland Cement	Kg	10,224	1.700,00	17.380,80	1.900,00	19.425,60	1.900,00	19.425,60	2.000,00	20.448,00	2.000,00	20.448,00
		Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	396.000,00	7.920,00	435.600,00	8.712,00	447.500,00	8.950,00	463.300,00	9.266,00	475.200,00	9.504,00
	<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>				<b>81.013,80</b>		<b>89.426,10</b>		<b>91.332,10</b>		<b>94.911,50</b>		<b>96.817,50</b>

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b> Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
		Kepala Tukang	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
		Mandor	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	<b>BAHAN</b> Portland Cement	Kg	7,776	1.700,00	13.219,20	1.900,00	14.774,40	1.900,00	14.774,40	2.000,00	15.552,00	2.000,00	15.552,00
		Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	396.000,00	9.108,00	435.600,00	10.018,80	447.500,00	10.292,50	463.300,00	10.655,90	475.200,00	10.929,60
	<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>				<b>78.040,20</b>		<b>86.081,70</b>		<b>88.023,40</b>		<b>91.405,40</b>		<b>93.347,10</b>

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b> Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
		Kepala Tukang	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
		Mandor	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	<b>BAHAN</b> Portland Cement	Kg	6,240	1.700,00	10.608,00	1.900,00	11.856,00	1.900,00	11.856,00	2.000,00	12.480,00	2.000,00	12.480,00
		Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	396.000,00	9.504,00	435.600,00	10.454,40	447.500,00	10.740,00	463.300,00	11.119,20	475.200,00	11.404,80
	<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>				<b>75.825,00</b>		<b>83.598,90</b>		<b>85.552,50</b>		<b>88.796,70</b>		<b>90.750,30</b>

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 5 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b> Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
		Kepala Tukang	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
		Mandor	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	<b>BAHAN</b> Portland Cement	Kg	5,184	1.700,00	8.812,80	1.900,00	9.849,60	1.900,00	9.849,60	2.000,00	10.368,00	2.000,00	10.368,00
		Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	396.000,00	10.296,00	435.600,00	11.325,60	447.500,00	11.635,00	463.300,00	12.045,80	475.200,00	12.355,20
	<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>				<b>74.821,80</b>		<b>82.463,70</b>		<b>84.441,10</b>		<b>87.611,30</b>		<b>89.588,70</b>

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSPK)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 6 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	4,416	1.700,00	7.507,20	1.900,00	8.390,40	1.900,00	8.390,40	2.000,00	8.832,00	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,027	396.000,00	10.692,00	435.600,00	11.761,20	447.500,00	12.082,50	463.300,00	12.509,10	475.200,00	12.830,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					73.912,20		81.440,10		83.429,40		86.538,60		88.527,90

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 7 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	3,936	1.700,00	6.691,20	1.900,00	7.478,40	1.900,00	7.478,40	2.000,00	7.872,00	2.000,00	7.872,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,028	396.000,00	11.088,00	435.600,00	12.196,80	447.500,00	12.530,00	463.300,00	12.972,40	475.200,00	13.305,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					73.492,20		80.963,70		82.964,90		86.041,90		88.043,10

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 8 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	3,456	1.700,00	5.875,20	1.900,00	6.566,40	1.900,00	6.566,40	2.000,00	6.912,00	2.000,00	6.912,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,029	396.000,00	11.484,00	435.600,00	12.632,40	447.500,00	12.977,50	463.300,00	13.435,70	475.200,00	13.780,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					73.072,20		80.487,30		82.500,40		85.545,20		87.558,30

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 1/2 Kapur Padam : 3 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,360	106.900,00	38.484,00	117.600,00	42.336,00	120.800,00	43.488,00	125.100,00	45.036,00	128.300,00	46.188,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	5,760	1.700,00	9.792,00	1.900,00	10.944,00	1.900,00	10.944,00	2.000,00	11.520,00	2.000,00	11.520,00
	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	0,003	346.400,00	1.039,20	381.000,00	1.143,00	391.400,00	1.174,20	405.300,00	1.215,90	415.700,00	1.247,10
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,013	396.000,00	5.148,00	435.600,00	5.662,80	447.500,00	5.817,50	463.300,00	6.022,90	475.200,00	6.177,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					74.339,40		81.950,40		83.883,50		87.054,40		88.987,50

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 2 Kapur Padam : 8 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,360	106.900,00	38.484,00	117.600,00	42.336,00	120.800,00	43.488,00	125.100,00	45.036,00	128.300,00	46.188,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	3,000	1.700,00	5.100,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	5.700,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	0,005	346.400,00	1.732,00	381.000,00	1.905,00	391.400,00	1.957,00	405.300,00	2.028,50	415.700,00	2.078,50
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,020	396.000,00	7.920,00	435.600,00	8.712,00	447.500,00	8.950,00	463.300,00	9.266,00	475.200,00	9.504,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					73.112,20		80.517,60		82.554,80		85.588,10		87.625,30

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m2 Plesteran 1 Semen Merah : 1 Kapur Padam : 2 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,360	106.900,00	38.484,00	117.600,00	42.336,00	120.800,00	43.488,00	125.100,00	45.036,00	128.300,00	46.188,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II.	<b>BAHAN</b>												
	Semen Merah	M <sup>3</sup>	0,009	2.700,00	24,30	3.000,00	27,00	3.100,00	27,90	3.200,00	28,80	3.200,00	28,80
	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	0,009	346.400,00	3.117,60	381.000,00	3.429,00	391.400,00	3.522,60	405.300,00	3.647,70	415.700,00	3.741,30
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,009	396.000,00	3.564,00	435.600,00	3.920,40	447.500,00	4.027,50	463.300,00	4.169,70	475.200,00	4.276,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					65.066,10		71.577,00		73.525,80		76.141,80		78.089,70

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m2 Plesteran 1 Semen Merah : 1 kapur Padam : 2 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,360	106.900,00	38.484,00	117.600,00	42.336,00	120.800,00	43.488,00	125.100,00	45.036,00	128.300,00	46.188,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II.	<b>BAHAN</b>												
	Semen Merah	M <sup>3</sup>	0,007	2.700,00	18,90	3.000,00	21,00	3.100,00	21,70	3.200,00	22,40	3.200,00	22,40
	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	0,007	346.400,00	2.424,80	381.000,00	2.667,00	391.400,00	2.739,80	405.300,00	2.837,10	415.700,00	2.909,90
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,007	396.000,00	2.772,00	435.600,00	3.049,20	447.500,00	3.132,50	463.300,00	3.243,10	475.200,00	3.326,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					63.575,90		69.937,80		71.841,80		74.398,20		76.301,50

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m2 Plesteran 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II.	<b>BAHAN</b>												
	Portland Cement	Kg	13,632	1.700,00	23.174,40	1.900,00	25.900,80	1.900,00	25.900,80	2.000,00	27.264,00	2.000,00	27.264,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,027	396.000,00	10.692,00	435.600,00	11.761,20	447.500,00	12.082,50	463.300,00	12.509,10	475.200,00	12.830,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					108.471,00		119.732,60		122.287,50		127.078,30		129.633,20

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m2 Plesteran 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,260	106.900,00	27.794,00	117.600,00	30.576,00	120.800,00	31.408,00	125.100,00	32.526,00	128.300,00	33.358,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
II.	<b>BAHAN</b>												
	Portland Cement	Kg	10,368	1.700,00	17.625,60	1.900,00	19.699,20	1.900,00	19.699,20	2.000,00	20.736,00	2.000,00	20.736,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,031	396.000,00	12.276,00	435.600,00	13.503,60	447.500,00	13.872,50	463.300,00	14.362,30	475.200,00	14.731,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					88.097,50		97.222,70		99.334,00		103.201,10		105.312,40

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m2 Plesteran 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II.	<b>BAHAN</b>												
	Portland Cement	Kg	8,320	1.700,00	14.144,00	1.900,00	15.808,00	1.900,00	15.808,00	2.000,00	16.640,00	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					101.420,60		111.817,80		114.432,20		118.770,80		121.385,20

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 5 pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	6,912	1.700,00	11.750,40	1.900,00	13.132,80	1.900,00	13.132,80	2.000,00	13.824,00	2.000,00	13.824,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,035	396.000,00	13.860,00	435.600,00	15.246,00	447.500,00	15.662,50	463.300,00	16.215,50	475.200,00	16.632,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					100.215,00		110.449,40		113.099,50		117.344,70		119.994,80

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Portland Cement : 6 Pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	5,888	1.700,00	10.009,60	1.900,00	11.187,20	1.900,00	11.187,20	2.000,00	11.776,00	2.000,00	11.776,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,036	396.000,00	14.256,00	435.600,00	15.681,60	447.500,00	16.110,00	463.300,00	16.678,80	475.200,00	17.107,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					98.870,20		108.939,40		111.601,40		115.760,00		118.422,00

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 Semen Merah : 1 Kapur Padam : 2 Pasir Pasang, Tebal 20 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,440	106.900,00	47.036,00	117.600,00	51.744,00	120.800,00	53.152,00	125.100,00	55.044,00	128.300,00	56.452,00
	Tukang Batu	OH	0,220	126.900,00	27.918,00	139.600,00	30.712,00	143.400,00	31.548,00	148.500,00	32.670,00	152.300,00	33.506,00
	Kepala Tukang	OH	0,022	146.900,00	3.231,80	161.600,00	3.555,20	166.000,00	3.652,00	171.900,00	3.781,80	176.300,00	3.878,60
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II. <b>BAHAN</b>	Semen Merah	M <sup>3</sup>	0,009	2.700,00	24,30	3.000,00	27,00	3.100,00	27,90	3.200,00	28,80	3.200,00	28,80
	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	0,009	346.400,00	3.117,60	381.000,00	3.429,00	391.400,00	3.522,60	405.300,00	3.647,70	415.700,00	3.741,30
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					91.982,30		101.186,60		103.941,70		107.638,90		110.393,10

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Berapen 1 Portland Cement : 5 Pasir Pasang, Tebal 15 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Batu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	5,184	1.700,00	8.812,80	1.900,00	9.849,60	1.900,00	9.849,60	2.000,00	10.368,00	2.000,00	10.368,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,026	396.000,00	10.296,00	435.600,00	11.325,60	447.500,00	11.635,00	463.300,00	12.045,80	475.200,00	12.355,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					47.118,90		51.988,40		53.136,40		55.192,30		56.340,30

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran Skoning 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang, Tebal 10 mm (SNI 2837 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,080	106.900,00	8.552,00	117.600,00	9.408,00	120.800,00	9.664,00	125.100,00	10.008,00	128.300,00	10.264,00
	Tukang Batu	OH	0,040	126.900,00	5.076,00	139.600,00	5.584,00	143.400,00	5.736,00	148.500,00	5.940,00	152.300,00	6.092,00
	Kepala Tukang	OH	0,004	146.900,00	5.876,00	161.600,00	6.464,00	166.000,00	6.640,00	171.900,00	6.876,00	176.300,00	7.052,00
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II. <b>BAHAN</b>	Portland Cement	Kg	0,500	1.700,00	850,00	1.900,00	950,00	1.900,00	950,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	0,013	396.000,00	5.148,00	435.600,00	5.662,80	447.500,00	5.817,50	463.300,00	6.022,90	475.200,00	6.177,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					71.827,20		79.030,00		81.155,90		84.057,30		86.183,20



### III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP) KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran Granit 1 Portland Cement : 2 Granit, Tebal 10 mm (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,450 0,225 0,023 0,023	106.900,00	48.105,00	117.600,00	52.920,00	120.800,00	54.360,00	125.100,00	56.295,00	128.300,00	57.735,00
				126.900,00	28.552,50	139.600,00	31.410,00	143.400,00	32.265,00	148.500,00	33.412,50	152.300,00	34.267,50
				146.900,00	3.378,70	161.600,00	3.716,80	166.000,00	3.818,00	171.900,00	3.953,70	176.300,00	4.054,90
				160.300,00	3.686,90	176.300,00	4.054,90	181.100,00	4.165,30	187.600,00	4.314,80	192.400,00	4.425,20
II.	BAHAN Portland Cement Batu Granit	Kg Kg	10,000 15,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
				166.800,00	2.502.000,00	183.500,00	2.752.500,00	188.500,00	2.827.500,00	195.200,00	2.928.000,00	200.200,00	3.003.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					2.602.723,10		2.863.601,70		2.941.108,30		3.045.976,00		3.123.482,60

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran Teraso 1 Portland Cement : 2 Batu Teraso, Tebal 10 mm (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,450	106.900,00	48.105,00	117.600,00	52.920,00	120.800,00	54.360,00	125.100,00	56.295,00	128.300,00	57.735,00
		OH	0,225	126.900,00	28.552,50	139.600,00	31.410,00	143.400,00	32.265,00	148.500,00	33.412,50	152.300,00	34.267,50
		OH	0,023	146.900,00	3.378,70	161.600,00	3.716,80	166.000,00	3.818,00	171.900,00	3.953,70	176.300,00	4.054,90
		OH	0,023	160.300,00	3.686,90	176.300,00	4.054,90	181.100,00	4.165,30	187.600,00	4.314,80	192.400,00	4.425,20
II.	BAHAN Portland Cement Batu Teraso	Kg	10,000	1.700,00	17.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
		Kg	15,000	27.500,00	412.500,00	30.300,00	454.500,00	31.100,00	466.500,00	32.200,00	483.000,00	33.000,00	495.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					513.223,10		565.601,70		580.108,30		600.976,00		615.482,60

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Plesteran Ciprat/Kamprot 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
			0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
			0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
			0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	BAHAN Portland Cement Pasir Pasang	Kg M³	4,320	1.700,00	7.344,00	1.900,00	8.208,00	1.900,00	8.208,00	2.000,00	8.640,00	2.000,00	8.640,00
			0,006	396.000,00	2.376,00	435.600,00	2.613,60	447.500,00	2.685,00	463.300,00	2.779,80	475.200,00	2.851,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					58.353,50		64.322,10		65.849,50		68.332,80		69.860,20

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Finishing Siat Pasangan Dinding Bata Merah (= 20 m<sup>2</sup>) (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
			0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
			0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
			0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	BAHAN Portland Cement	Kg	3,108	1.700,00	5.283,60	1.900,00	5.905,20	1.900,00	5.905,20	2.000,00	6.216,00	2.000,00	6.216,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					32.659,20		36.020,40		36.840,00		38.252,00		39.071,60

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Finishing Siat Pasangan Dinding Conblock Ekspose (= 8 m<sup>2</sup>) (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,070 0,035 0,004 0,004	106.900,00	7.483,00	117.600,00	8.232,00	120.800,00	8.456,00	125.100,00	8.757,00	128.300,00	8.981,00
				126.900,00	4.441,50	139.600,00	4.886,00	143.400,00	5.019,00	148.500,00	5.197,50	152.300,00	5.330,50
				146.900,00	587,60	161.600,00	646,40	166.000,00	664,00	171.900,00	687,60	176.300,00	705,20
				160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	BAHAN Portland Cement	Kg	1,600	1.700,00	2.720,00	1.900,00	3.040,00	1.900,00	3.040,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					15.873,30		17.509,60		17.903,40		18.592,50		18.986,30



**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Finishing Sier Pasangan Batu Kali Adukan 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	BAHAN												
	Portland Cement	Kg	6,340	1.700,00	10.778,00	1.900,00	12.046,00	1.900,00	12.046,00	2.000,00	12.680,00	2.000,00	12.680,00
	Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	0,012	396.000,00	4.752,00	435.600,00	5.227,20	447.500,00	5.370,00	463.300,00	5.559,60	475.200,00	5.702,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					71.243,00		78.561,70		80.372,50		83.437,10		85.247,90

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Acian (SNI 2837 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,200	106.900,00	21.380,00	117.600,00	23.520,00	120.800,00	24.160,00	125.100,00	25.020,00	128.300,00	25.660,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II.	BAHAN												
	Portland Cement	Kg	3,250	1.700,00	5.525,00	1.900,00	6.175,00	1.900,00	6.175,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					42.667,00		47.034,00		48.146,00		49.965,00		51.077,00